
PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Budowa Skate Parku

ADRES INWESTYCJI : ul. Sportowa 5, 64-120 Krzemieniewo, działka o nr ewid. 251 / 3

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 Wyposażenie					
1	d.1	kalk.własna Zakup Fun Box 11	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
2	d.1	kalk.własna Zakup Rail 25/60	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
3	d.1	kalk.własna Zakup Quarter 5	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
4	d.1	kalk.własna Zakup Curb Sloping (wysokość:15- 25cm)	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
5	d.1	kalk.własna Zakup Double Quarter-Pipe	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
6	d.1	kalk.własna Zakup Olly Box 5	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
7	d.1	kalk.własna Zakup Walk Box	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
8	d.1	kalk.własna Transport i montaż wyposażenia skatepark	kpl.		
		1	kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
9	d.1	kalk.własna Zakup stojaka rowerowego zgodnego z projektem wraz z transportem i montażem	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
10	d.1	kalk.własna Zakup ławki zgodnej z projektem wraz z transportem i montażem	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
11	d.1	kalk.własna Zakup kosza na śmieci zgodnego z projektem wraz z transportem i montażem	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
2 Podbudowa					
12	d.2	KNR 2-01 Pomiary przy wykopach w terenie równinnym i nizinnym	m ³		
		0122-01 30.0*25.0*0.70	m ³	525.00	
				RAZEM	525.00
13	d.2	KNR 2-01 Wykopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 na odkład w gruncie	m ³		
		0218-03 kat.IV - wykop mechaniczny na gł. 60 cm	m ³	450.00	
		30.0*25.0*0.60		RAZEM	450.00
14	d.2	KNR 2-01 Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odległość do 10m (kat.gr.IV) -	m ³		
		0307-03 wykop ręczny na gł. 10 cm	m ³	75.00	
		30.0*25.0*0.10		RAZEM	75.00
15	d.2	KNR 2-01 Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami - dod.za każde dalsze 10m przewo-	m ³		
		0307-07 zu (kat.gr.IV)	m ³	75.00	
		Krotność = 2		RAZEM	75.00
		poz.14			
16	d.2	KNR 2-01 Roboty ziemne wyk.koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 w ziemi kat.IV uprzednio	m ³		
		0212-08 zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowładow-	m ³	525.00	
		czymi na odl.do 1 km		RAZEM	525.00
		poz.13+poz.14			
17	d.2	KNR 2-01 Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samocho-	m ³		
		0214-04 dami samowładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.III-IV	m ³	525.00	
		Krotność = 8		RAZEM	525.00
		poz.16			

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18	d.2 kalk.własna	Oplata za składowanie ziemi	m ³		
		poz.17	m ³	525.00	
				RAZEM	525.00
19	d.2 KNR 2-02 1101-07	Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podł.gruntowym	m ³		
		30.0*25.0*0.30	m ³	225.00	
				RAZEM	225.00
20	d.2 KNR 2-01 0236-03	Zagęszczenie podkładu zagęszczarkami; grunty sypkie kat. I-III	m ³		
		30.0*25.0*0.30	m ³	225.00	
				RAZEM	225.00
21	d.2 KNR 2-02 1101-01	Podkład betonowy C8/10 na podł.gruntowym - mieszanka betonowa podawana pompą do betonu	m ³		
		30.0*25.0*0.15	m ³	112.50	
				RAZEM	112.50
22	d.2 KNR 2-02 0205-01 analogia	Płyta fundamentowa żelbetowa z betonu C30/37 W8 F150, klasy ekspozycji XC4, XD3, XF3, XM1, zbrojona zbrojeniem rozproszonym - mieszanka betonowa podawana pompą do betonu	m ³		
		30.0*25.0*0.25	m ³	187.50	
				RAZEM	187.50
23	d.2 KNP 02 1106-02.03 analogia	Zacieranie mechaniczne płyty betonowej na gładko	m ²		
		30.0*25.0	m ²	750.00	
				RAZEM	750.00
24	d.2 KNR AT-03 0101-03 analogia	Wykonanie dylatacji powierzchniowych gł. 3 cm - cięcie piłą nawierzchni betonowych	m		
		5*25.0+4*30.0	m	245.00	
				RAZEM	245.00
25	d.2 KNR BC-02 0310/07-01 analogia	Wypełnienie dylatacji dwuskładnikową żywicą epoksydowo-poliuretanową	m		
		5*25.0+4*30.0	m	245.00	
				RAZEM	245.00
3 Drenaż					
26	d.3 kalk. własna	Wykonanie drenażu opaskowego wraz z wpięciem do istniejącego drenażu	m		
		80	m	80.00	
				RAZEM	80.00