
PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Budowa placu zabaw w Garzynie
ADRES INWESTYCJI : Garzyn, ul. Ogrodowa, działka o nr ewid. 1/1
INWESTOR : Gmina Krzemieniewo
ADRES INWESTORA : 64-120 Krzemieniewo, ul. Dworcowa 34

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 Wyposażenie placu zabaw					
1	d.1	kalkulacja własna	Zestaw zabawowy duży wg projektu wraz z montażem	kpl.	
		1		kpl.	1.00
				RAZEM	1.00
2	d.1	kalkulacja własna	Huśtawka potrójna wg projektu wraz z montażem	kpl.	
		1		kpl.	1.00
				RAZEM	1.00
3	d.1	kalkulacja własna	Karuzela wg projektu wraz z montażem	kpl.	
		1		kpl.	1.00
				RAZEM	1.00
4	d.1	kalkulacja własna	Huśtawka "ważka" wg projektu wraz z montażem	kpl.	
		1		kpl.	1.00
				RAZEM	1.00
5	d.1	kalkulacja własna	Sprężynowiec wg projektu wraz z montażem	kpl.	
		1		kpl.	1.00
				RAZEM	1.00
6	d.1	kalkulacja własna	Wspinaczka wg projektu wraz z montażem	kpl.	
		1		kpl.	1.00
				RAZEM	1.00
7	d.1	kalkulacja własna	Domek wg projektu wraz z montażem	kpl.	
		1		kpl.	1.00
				RAZEM	1.00
8	d.1	kalkulacja własna	Liniowiec wg projektu wraz z montażem	kpl.	
		1		kpl.	1.00
				RAZEM	1.00
9	d.1	kalkulacja własna	Drabinki wg projektu wraz z montażem	kpl.	
		1		kpl.	1.00
				RAZEM	1.00
10	d.1	kalkulacja własna	Regulamin wg projektu wraz z montażem	kpl.	
		1		kpl.	1.00
				RAZEM	1.00
2 Nawierzchnia					
2.1 Nawierzchnia bezpieczna					
11	d.2.1	KNR 2-01 0125-04	Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm z darnią z przewozem taczkami	m ²	
			6.80*7.80	m ²	53.04
			5.6*7.5	m ²	42.00
			3.14*2.60^2	m ²	21.23
			5.4*2.4	m ²	12.96
			2.8*3.8	m ²	10.64
			3.14*2.7^2	m ²	22.89
			6.7*4.9	m ²	32.83
			3.14*2.45^2	m ²	18.85
			8.0*7.63	m ²	61.04
				RAZEM	275.48
12	d.2.1	KNR 2-01 0125-08	Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) z darnią z przewozem taczkami - dodatek za każde dalsze 5 cm grubości	m ²	
			Krotność = 3		
			poz.11	m ²	275.48
				RAZEM	275.48
13	d.2.1	KNR 4-01 0108-03	Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km grunt.kat. IV	m ³	
			poz.12*0.3	m ³	82.64
				RAZEM	82.64

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
14 d.2.1	KNR 4-01 0108-04	Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 4 poz.12*0.3	m ³ m ³	 82.64	
				RAZEM	82.64
15 d.2.1	kalkulacja własna	Oplata za składowanie ziemi poz.12*0.3	m ³ m ³	 82.64	
				RAZEM	82.64
16 d.2.1	kalkulacja własna	Zakup piasku płukanego wraz z transportem, frakcji 0-2mm, koloru białego poz.11*0.3	m ³ m ³	 82.64	
				RAZEM	82.64
17 d.2.1	KNR-W 2-01 0304-02 analogia	Ręczne rozścielenie 30 cm warstwy piasku płukanego poz.16	m ³ m ³	 82.64	
				RAZEM	82.64
18 d.2.1	KNR 2-01 0236-03	Zagęszczenie nawierzchni zagęszczarkami poz.17	m ³ m ³	 82.64	
				RAZEM	82.64
3 Ogrodzenie					
19 d.3	KNR 2-02 1804-11 analogia	Ogrodzenie z panela o wym. 2,0 x 1,1 m, o wym,oczek min. 20 x 5 cm na słupkach stal. o wym. min. 4 x 4 cm, w rozst.2,0 m obsadzonych w gruncie i obetonowanych 167.0	m m	 167.00	
				RAZEM	167.00
20 d.3	kalkulacja własna	Zakup i montaż furki wejściowej o szerokości 1,2 m 2	kpl kpl	 2.00	
				RAZEM	2.00