
PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Budowa placu zabaw w Pawłowicach "Mały Dwór"
ADRES INWESTYCJI : Pawłowice, Mały Dwór, działka nr ewid 71/2
INWESTOR : Gmina Krzemieniewo
ADRES INWESTORA : 64-120 Krzemieniewo, ul. Dworcowa 34

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 Wyposażenie placu zabaw					
1		Zestaw zabawowy wg projektu wraz z montażem (do dalszej rozbudowy)	kpl.		
d.1	kalkulacja własna	1	kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
2 Nawierzchnie					
2.1 Nawierzchnia bezpieczna					
2	KNR 2-01 0125-04	Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm z darnią z przewozem taczkami	m ²		
d.2.1		30.0	m ²	30.00	
				RAZEM	30.00
3	KNR 2-01 0125-08	Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) z darnią z przewozem taczkami - dodatek za każde dalsze 5 cm grubości	m ²		
d.2.1		Krotność = 3 poz.2	m ²	30.00	
				RAZEM	30.00
4	KNR 4-01 0108-03	Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km grunt.kat. IV	m ³		
d.2.1		poz.3*0.3	m ³	9.00	
				RAZEM	9.00
5	KNR 4-01 0108-04	Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi - za każdy nast. 1 km	m ³		
d.2.1		Krotność = 4 poz.3*0.3	m ³	9.00	
				RAZEM	9.00
6		Oplata za składowanie ziemi	m ³		
d.2.1	kalkulacja własna	poz.3*0.3	m ³	9.00	
				RAZEM	9.00
7		Zakup piasku płukanego wraz z transportem, frakcji 0-2mm, koloru białego	m ³		
d.2.1	kalkulacja własna	poz.2*0.3	m ³	9.00	
				RAZEM	9.00
8	KNR-W 2-01 0304-02 analogia	Ręczne rozścielenie 30 cm warstwy piasku płukanego	m ³		
d.2.1		poz.7	m ³	9.00	
				RAZEM	9.00
9	KNR 2-01 0236-03	Zagęszczenie nawierzchni zagęszczarkami	m ³		
d.2.1		poz.8	m ³	9.00	
				RAZEM	9.00